



ที่ อต ๕๔๓๐๒/ ๑๑ ๗/๒

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธการกำหนดราคากลาง

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนา แบบ ปร.๔

จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วย เทศบาลตำบลป่าเซ่า ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑.โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๖๐-๐๐๓ บ้านหนองกลาย-บ้านบึงหลัก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลป่าเซ่า

๒.โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๖๐-๐๐๔ สายบึงหลัก หมู่ที่ ๖ บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า จำนวน ๒ ช่วง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยราคากลาง เทศบาลตำบลป่าเซ่า จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธการกำหนดราคากลางโครงการ ฯลฯ ดังกล่าวให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงประชาสัมพันธให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

( นายวินัย เอี่ยมสกุล )

นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า

กองคลัง

งานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๑-๗๗๗๑

โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๒๘๑๗

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน : โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE  
 : เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE  
 ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 582.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,492.00 ตารางเมตร  
 : หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางรวมทางเชื่อมทางแยก ปริมาณทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,492.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง : อต.ถ 60-003 หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์  
 ประมาณราคา : ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตต์/ส่วนกลาง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561  
 : ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองอุดรดิตต์ เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร  
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ 04 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวทางเดิม							
	1.1 งานฉาบปูนอุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่คันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Structures)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งาน Deep Patch ขุดรื้อลึกถึงชั้นรองพื้นทาง (บางส่วน)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (เสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (กว้าง 6 ม. X ยาว 582 ม.)							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรังบดทับ หนาเฉลี่ย 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานรองพื้นทางหินคลุกบดทับ หนาเฉลี่ย 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานรองพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.							
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด Tack Coat	ตร.ม.	3,492.00	14.01	48,922.92	1.3624	19.08	66,627.36
	3.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานลาดยางเคปซีล Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	3,492.00	218.55	763,176.60	1.3624	297.75	1,039,743.00
	3.5 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.1 เมตร ความยาวถนนรวม 582 เมตร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	14.55	290.00	4,219.50	1.3624	395.09	5,748.55
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	116.40	290.00	33,756.00	1.3624	395.09	45,988.47
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								1,158,107.38
ป้ายโครงการก่อสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย								3,000.00
ราคากลาง								1,161,107.38
คิดเป็นค่างานปรับปรุงผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE เป็นเงินทั้งสิ้นเพียง								1,161,000.00
ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 850,075.02  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624  
 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองอุดรดิตต์ 30.4 บาท/ลิตร

ตามคำสั่งที่ 135 / 2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายณัทกษัก ภูวธนภนทร์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลป่าเซ่า

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมเดช ปานท้วม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

สำเนาถูกต้อง (นายพรชัชพล เจริญผล)  
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวสิริวิมล ม่วงมุง)


เจ้าพนักงานการบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


- ประเภทงาน : โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE  
 : เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE
- ปริมาณงาน : ตอน 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,650.00 ตารางเมตร  
 : ตอน 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 533.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,198.00 ตารางเมตร  
 : งานผิวทางเชื่อมทางแยกแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.78 ตารางเมตร  
 : หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางรวมทางเชื่อมทางแยก ปริมาณทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,878.78 ตารางเมตร
- สถานที่ก่อสร้าง : อต.ถ 60-004 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์
- ประมาณราคา : ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์/ส่วนกลาง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561  
 : ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองอุดรดิตถ์ เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร
- ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ 04 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561




ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวทางเดิม							
	1.1 งานล้างป่าขูดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่คันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Structures)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งาน Deep Patch ขุดรื้อลึกถึงชั้นรองพื้นทาง (บางส่วน)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (เสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (กว้าง 5 ม. X ยาว 530 ม.)							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรังบดหีบ หนาเฉลี่ย 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานรองพื้นทางหินคลุกบดหีบ หนาเฉลี่ย 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานรองพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.							
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ติกแอนด์ท๊อคโค้ท Tack Coat	ตร.ม.	5,878.78	14.01	82,361.70	1.3624	19.08	112,167.12
	3.2 งานลาดแอสฟัลต์ติกไพรม์โค้ท Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานลาดยางเคพซีล Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	5,878.78	176.05	1,034,959.21	1.3624	239.85	1,410,025.38
	3.5 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.1 เมตร ความยาวถนนรวม 1,063 เมตร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	26.57	290.00	7,705.30	1.3624	395.09	10,497.54
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	212.60	290.00	61,654.00	1.3624	395.09	83,996.13
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								1,616,686.17
ป้ายโครงการก่อสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย								3,000.00
ราคากลาง								1,619,686.17
คิดเป็นค่างานปรับปรุงผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE เป็นเงินทั้งสิ้นเพียง								1,619,000.00
ราคากลาง (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,186,680.21  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624  
 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองอุดรดิตถ์ 30.4 บาท/ลิตร

ตามคำสั่งที่ 136 / 2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ)  (นายสมเดช ปานท้วม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  (นายพรชัชพล เจริญผล) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายธรรมการ)  (นายทักษศักดิ์ ภูวนานนท์) ปลัดเทศบาลตำบลป่าเช่า

(นายธรรมการ)  (นายธรรมการ)  (นายธรรมการ) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน กษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง